



УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора
ГУП СК "Ставэлектросеть"
В.В. Хабаров
2020 г.

ГУП СК "Ставэлектросеть"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Типовая смета на установку измерительного комплекса (замена), однофазный прибор учета на фасаде

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 3838,98 руб.


Сметная трудоемкость _____ 7 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (0,39 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	1 шт.	1	1,25	0,65	0,6	0,03	1,25	0,65	0,6	0,03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1,25	0,65	0,6	0,03
Накладные расходы									0,39			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									13,84			
Раздел 2. Электромонтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (11,37 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	1 шт.	1	56,31	19,84	2,82	0,1	56,31	19,84	2,82	0,1
3	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (6,62 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	1 шт.	1	29,85	11,61	1,1		29,85	11,61	1,1	
4	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (3,48 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	100 м	0,02	599,34	303,41	65,11	2	11,99	6,07	1,3	0,04
5	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (1,29 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	1 шт.	1	4,61	2,17	2	0,1	4,61	2,17	2	0,1
6	ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (1,04 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	100 шт.	0,02	93,27	91,44			1,87	1,83		
7	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (3,73 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	100 м	0,06	185,93	109,14	60,61		11,16	6,55	3,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв. 2020 г. (Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Прочие объекты) СМР=8,44 НР (2,27 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП 0% от	100 м	0,06	111,28	65,86	11,97	0,6	6,68	3,95	0,72	0,04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									122,47	52,02	11,58	0,28
Накладные расходы									29,81			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									1285,24			
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
9	Прайс-лист	Счетчик электроэнергии однофазный СЕ101 R5.1 145	шт.	1	652,5				652,5			
10	Прайс-лист	Блок измерения и защиты 1ф	шт.	1	815				815			
11	Прайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный 25 А ВА47-29 С 4.5 кА	шт.	1	152,5				152,5			
12	Прайс-лист	Труба гофрированная ПВХ 25 мм	м	6	8,33				49,98			
13	Прайс-лист	Держатель с защелкой 25 мм ИЭК	шт.	12	2,5				30			
14	Прайс-лист	Дюбель-гвоздь 6x40	шт.	16	0,66				10,56			
15	Прайс-лист	Коробка разветвительная для открытой проводки 100x100x50 мм с крышкой HEGEL/74/KP2604	шт.	1	54,17				54,17			
16	Прайс-лист	Кабель АВВГ-П 2x10	м	8	16,92				135,36			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1900,07			
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником									1900,07			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в базисных ценах									1299,08			
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									1900,07			
Итого									3199,15			
НДС 20%									639,83			
ВСЕГО по смете									3838,98			

Составил: инженер по СР  И.А. Дьяченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Первый заместитель генерального директора - главный инженер  А.И. Чернов
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Начальник отдела транспорта электроэнергии и метрологии  А.В. Сугак
(должность, подпись, расшифровка)